

品名/型番 簡易ステン流し台 大 / KR03-6299

組立・取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。安全にご使用頂くために、組み立ての際、又ご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上正しくご使用ください。お読みになった後は、この説明書を大切に保管ください。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

- 製品の上に物を置かないでください。転落による事故や怪我の原因となります。お子様がいる場合はご注意ください。
- 小さな部品を口に入れたり、付属のビニール袋などを頭から被らないでください。窒息や怪我の危険があります。
- 火気の近くに置かないでください。火災の原因となったり、製品の変形の原因となります。

使用上のご注意

- 本品は家庭用の簡易屋外水切りシンクとして設計されています。他の用途には使用しないでください。
- 平らな場所で水平に保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。
- 本品の上に腰かけたり、のったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用は避けてください。
- お子様の玩具としての使用は避けてください。
- 設置後の移動はものを載せたまま行わないでください。移動する際は、二人以上で支柱部分を持って運んでください。
- 組み立て後、シンク部分を持って移動すると、構造が分解する恐れがあります。
- 急な衝撃や偏った荷重は掛けないでください。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ケガや製品の損傷を防ぐため、本書の手順に従って組み立ててください。
- 分解または改造は絶対に行わないでください。強度低下や破損の原因となります。
- 強風や積雪の恐れがある場所での設置はおやめください。転倒や変形の原因となります。
- 直射日光が当たる場所では、表面温度が高くなり、火傷をする恐れがあります。ご注意ください。
- シンク内で熱湯を使用したり、熱い鍋、やかんなどを直接置かないでください。
- 長時間の水溜めや水槽として使用しないでください。
- 油類や薬品などを流さないでください。製品の損傷の原因となります。
- 本品は錆びにくいステンレス鋼を使用していますが、使用環境や条件によっては錆が発生する場合があります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。

組立上のご注意

- 組み立て前に、部材・部品が揃っているか確認してください。
- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床・壁・既存の家具などにキズがつかないようにご注意ください。
- 平坦な場所で組み立て、ご使用ください。傾斜や凹凸がある場所では、転倒や変形の原因となります。
- 必ず2人以上で組み立ててください。
- 組み立て時、排水パーツ取り付け穴、支柱、ネジ穴などで手を切らないようにご注意ください。
- 完成後、各部のネジ・金属などの締め付けが確実に行われているか、再度ご確認ください。また、設置後も定期的にネジなどの緩みを点検してください。

組み立て時に
本品に付属のレンチを
ご使用ください。



電動ドライバー使用不可



軍手推奨



指はさみ注意!




組立2人以上

お手入れ方法


- 使用後は、シンクの汚れを水で洗い流し、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 著しい汚れには、中性洗剤を薄めた液に浸して固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- 研磨剤入りの洗剤、アルカリ性洗剤、ベンゼン、アルコール、シンナーなどは絶対に使用しないでください。

パーツリスト


※パーツがすべて揃っているか確かめてください。




①シンク × 1




②下棚板 × 1



③支柱 × 4



④アジャスター × 4 (取付済)



⑤ネジ × 4

【排水セット】

①排水口キャップ

②ゴミ受

③排水トラップ

④白いパッキン

⑤青いパッキン

⑥排水トラップカバー

⑦パッキン (小)

⑧T 継手

⑨パッキン (小)


⑩排水ホース

⑪排水ホースキャップ


組立方法

必ず2人以上で組み立ててください。


1 ②下棚板を水平に持ち上げてください。4本の③支柱にあげられた穴に対応する位置に差し込んでください。支柱の側面にあるネジ穴に、付属の⑤ネジを挿入して締め付けて固定してください。




2 ①シンクを4本の支柱に取り付けてください。設置場所の床の状態に応じて、支柱底部の④アジャスターを調整して、全体の水平を調整してください。




4 3で配置したものを手で固定し、⑥・⑦の順に取り付けてください。





5 排水セットを⑥⑦⑧⑨の順番で接続して、しっかり締め付けてください。




3 排水セットを①～④の順で配置してください。



6 最後に⑩排水ホースキャップを⑨排水ホースの末端に差し込んでください。



組み立て後、シンク部分を持って移動すると、構造が分解し、破損する原因となります。移動する際は、必ず枠周辺の脚部分を持って運んでください。



《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

サ	イ	ズ	幅 1000× 奥行 500× 高さ 800 (mm)
材	質		シンク・パイプ・棚：ステンレス 排水ホース：ステンレス・ポリプロピレン・ポリエチレン

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 25ta-nov