

取扱・組立説明書

LIFELEX


アイアンラック5段

BK8040-150/WH8040-150

寸法	幅 800× 奥行 400× 高さ 1500(mm)
甲板の表面材	合成樹脂化粧 MDF(メラミン樹脂)
構造部材	フレーム：スチール アジャスター：ポリプロピレン
表面加工	スチール部：エポキシ樹脂粉体塗装

耐荷重：棚板/各段15kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。



《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方と末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 臭いがひどい場合や気になる場合は開梱した状態で1～2日ほど時間を空けてから組み立ててください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。また、手をついたり、偏った荷重や強い衝撃はかけないでください。
- 重いもののみ上段に載せないでください。上段に重いものを載せると、本品が不安定になり、転倒や破損の原因となる恐れがあります。
- 商品の上ののったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 乱暴な取り扱いをしないでください。
- 熱いもの(加熱した鍋や湯沸かしなど)を直接上に載せないでください。
- 移動の際は載せているものや収納しているものを除き、二人以上で床面を引きずらないようにフレーム部をしっかりと持ち上げてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストープなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。
- 地震などによる転倒を防止するために、別途金具などで処置を施してください。


保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- ボルト・ネジ類にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検してください。


組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ボルト・ネジ類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
※あて布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ボルト・ネジ類やその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

組み立てに必要な工具類が準備されているか、ご確認ください。



プラスドライバー




あて布



軍手推奨

ご確認ください

組み立てのボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。



仮締め

始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

ご注意ください



電動ドライバー使用不可



指はさみ注意!



組立2人以上

ご注意ください

お願い

- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などは致しかねます。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。

販売元


コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号


MADE IN CHINA

25ta-oct


完成図



部材・部品




①上フレーム×2




②下フレーム×2


アジャスター
あらかじめ下フレームに
アジャスターが付いています。



③棚板×5



④補強バー×10



⑤クロスバー×1



Ⓐボルト×40



Ⓑネジ×8




Ⓒ六角レンチ×1

1 ② 下フレームに ① 上フレームを差し込み、
 ③ ネジで固定してください。[2組]


2 ③ 棚板に ④ 補強バー×2を取り付けて
 ください。[5組]

ご注意
 ①②上下フレームには前後方向があります。後面には「クロスバー」用の穴が空いていますので、穴面を合わせて取り付けください。

ご注意
 床面や商品にキズがつかないように、あて布やダンボールなどを敷いて作業してください。




2組




5組

3 1で組み立てたフレームに2で組み立てた棚板×5を取り付けてください。




4 1で組み立てた反対側のフレームを取り付けてください。



ご注意


左右フレームの後面の穴方向を合わせて取り付けてください。
穴方向を間違えて取り付けると後の工程で「クロスバー」が取り付けられません。

5 本体を起こし、背面に ⑤ クロスバーを取り付けてください。




ポイント

クロスバーは平らな面がフレームに当たる向きで取り付けてください。



6 各ボルト・ネジをしっかりと締め付けて完成です。



ポイント

本体がゆがんだり、ガタつく場合は、ボルト・ネジをしっかりと締め直し、アジャスターを調節してください。